

(様式5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 7年 9月 5日

回答者

事業担当課長 建設部建設課長

(公印省略)

業務名	令和7年度 林道黒森線（無名橋3）橋梁修繕工事	
業務場所	白石市小原字上町 地内	
番号	質問事項	回答
1	現場打函渠工の生コンクリート配合について、ご教示ください。	生コンクリート配合は24-8-25-55% 高炉Bを想定しております。
2	工事現場までの林道黒森線の整備費は設計に含まれておりますでしょうか、ご教示ください。	現状は設計に含まれておりません。協議の対象といたします。
3	工事現場までに黒森橋及び無名橋の橋梁がありますが、工事で使用する4tトラック及び生コンクリートを積載したコンクリートミキサー車は現況で安全に通行できますでしょうか、ご教示ください。	既存橋梁の幅員は黒森橋：3.7m、無名橋：3.6mであることから、現況で安全に通行できると考えております。
4	施工期間が令和8年3月となっておりますが、この時期の降雪に対する除雪費用は設計に含まれておりますでしょうか、ご教示ください。	現状は設計に含まれておりません。協議の対象といたします。